

# Položkový rozpočet

Stavba : Přestavba technické části objektu MS	
Objekt : STAVEBNÍ ČÁST + VZT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
1	342-VL1	Příčky z příčkovek pórobetonových tl. 100 mm tech. standard TS-1 1,6*2,8-0,7*2+3,2*2,8-0,7*2+3,8*2,8 0,7*2,8*2+4,0*2,8-0,8*2+3,2*3,0 0,8*2*3	m2	49,20 21,28 23,12 4,80	283,73	13 959,27	0,07341	3,61177		
2	342-VL2	Příčky z příčkovek pórobetonových tl. 125mm tech. standard TS-1 (2,35+0,8+1,5)*2,8	m2	13,02 13,02	328,90	4 282,28	0,12186	1,58662		
3	342-VL3	Příčky z tvárnice z pórobetonu tl. 200mm tech. standard TS1 2,5*1,5	m2	3,75 3,75	433,55	1 625,81				
4	310 23-9211.R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC zazdění závěsného WC 0,4*0,4*0,45+1,2*1,5*0,45+1,2*1,5*0,45 0,9*2,5*0,3 0,9*2,0*0,15+0,7*2,0*0,15+0,9*2,0*0,15+0,2*2,0*0,15 Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm bez dodávky překlad ve specifikaci	m3	3,18 1,69 0,68 0,81	2 538,25	8 064,02	1,95224	6,20227		
5	317 12-0012.RA1	Překlad železobetonový RZP 119/14/14V	kus	13,00	114,73	1 491,51	0,00950	0,12350		
6	317-VL1	Překlad železobetonový RZP 149/14/14V	kus	10,00	214,14	2 141,40	0,04100	0,41000		
7	317VL2	Překlad železobetonový RTP 149/14/14P	ks	2,00	262,76	525,52	0,05500	0,11000	-0,07000	-0,14000
8	317-VL3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 včetně dodávky profilu I č. 16 (2*1,1+2*1,6+2*1,5+2*1,8+2*1,5)*0,0158	ks	1,00	355,00	355,00	0,04700	0,04700		
9	317 94-1123.RT3	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm 0,16*(2*1,1+2*1,6+2*1,5+2*1,8+2*1,5)	t	0,24 0,24	27 950,00	6 624,15	1,09709	0,26001		
10	346 24-4331.R00	Zapletování rýh, nosníků rabičovým pletivem 0,3*(0,8+1,2+1,3+1,0+1,2)	m2	2,40 2,40	404,95	971,88	0,18324	0,43978		
11	346 48-1111.R00	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>	m2	1,65 1,65	187,21	308,89	0,00846	0,01396		
	<b>Celkem za</b>	<b>Komunikace</b>			40 349,73			12,80490		-0,14000
Díl: 5		<b>Komunikace</b>								
12	5-VL1	Vyrovnávací podklad ze šterkodritě 4-8mm tl 100mm tech. standard TS9	m2	210,00	62,34	13 090,35	0,01000	2,10000		
13	5-VL2	Elastický vodopropustný povrch z pryž. granulátů, tech.standard TS9	m2	210,00	1 165,50	244 755,00	0,01000	2,10000		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				257 845,35		4,20000		
Díl: 61		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>								

# Položkový rozpočet

Stavba :	Přestavba technické části objektu MS
Objekt :	STAVEBNÍ ČÁST + VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
14	612 47-1413.R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přís. (2,15+2,15+1,5)*2,8-0,7*2-1,5*2,5 (7,4+1,5+1,5+5,8)*2,8-0,9*2-0,8*2*3-0,7*2 0,7*0,8+(1,0+0,8+1,55)*1,3+1,3*2,8+1,8*2,8-0,9*1,2 (1,35+0,3+1,25+1,875)*2,8-0,8*2-0,9*1,2 (2,8+3,85+3,6)*0,8-2*0,9*0,3 (0,8+0,2+0,6+0,8+1,8)*0,8+1,8*2,8-0,9*0,6 (3,5+4+4+3,975+0,3+1,6+1,6+3,9)*2,8-0,8*2-1,2*2,5*2*3*1,2*0,9 (2,6+3,4+0,9)*1,3-0,9*0,7+1,05*0,3 0,8*0,8+3,4*1,3+1,2*0,3+0,6*1,3+0,9*0,8 1,2*1,0+0,6*3+0,9*1,0+0,3*3+1,0*1,0+0,2*3+3*3*3 Úprava stropů aktiv. štukem s přís, tl. 2-3 mm 1,6+15,2+6,8+8,6+12,0+1,5+3,1+5,6+21,1+10,1+10,3+3*4,2 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hrubých Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 3,2*2,8 (1,5+1,5)*1,3+3,8*2,8 3,8*2,8+(1,9+0,8+1,6)*2,8 (2,35+0,8+1,5)*0,8 (0,8*0,8+0,8*0,8)*2+3,6*2,8-0,7*2 3,2*2,8-0,7*2 4,0*2,8-0,8*2 4,0*1,3-0,8*0,5 3,2*1,3 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená Začištění omítek kolem oken,dveří apod. (1,2+1,5)*2*24+(1,2+0,9)*2*2+(1,2+2,5)*2*(1,2+2)*2 (0,9+2)*2+(0,8+2)*2*4+(0,7+2)*2*2	m2	179,80 11,09 37,36 12,52 10,69 7,66 7,30 53,21 8,66 6,92 24,40 108,50 108,50 108,50 87,26 8,96 14,54 22,68 3,72 11,24 7,56 9,60 4,80 4,16 93,94 190,80 151,80 39,00	74,10	13 323,18	0,00658	1,18308		
15	611 47-1413.R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přís, tl. 2-3 mm	m2	108,50	109,53	11 883,46	0,00791	0,85824		
16	612 42-1211.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hrubých	m2	108,50	16,97	1 840,70	0,00454	0,49259		
17	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	87,26	173,23	15 115,61	0,04766	4,15881		
18	612 42-1615.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	93,94	110,17	10 349,23	0,03921	3,68339		
19	612 40-9991.R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	190,80	33,74	6 436,64	0,00431	0,82235		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				58 948,83		11,19846		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce								
20	632 41-1125.R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 25 mm 1,7+10+1,2+17,2+8,7+2,8+2,6+36,7	m2	80,90 80,90	198,25	16 038,43	0,04730	3,82657		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				16 038,43		3,82657		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.								
21	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1,6+15,2+6,8+8,6+12,0+1,5+3,1+5,6+21,1+10,1+10,3+3*4,2	m2	108,50 108,50	47,78	5 183,59	0,00004	0,00434		
Celkem za		95 Dokončovací kce na pozem.stav.				5 183,59		0,00434		



# Položkový rozpočet

Stavba : Přestavba technické části objektu MS	
Objekt : STAVEBNÍ ČÁST + VZT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 96		<b>Bourání konstrukcí</b>								
22	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 7*0,8*2,3*0,9*2*1*0,7*2*6*0,6*2	m2	25,20	162,83	4 103,19	0,00117	0,02948	-0,07600	-1,91520
23	968 06-2456.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,5*2,5	m2	3,75	97,82	366,82	0,00100	0,00375	-0,06700	-0,25125
24	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm (1;2*1,7*0,1*0,1*3*3*1,7*0,9*0,8)*2,8	m2	33,32	53,24	1 773,79	0,00067	0,02232	-0,13100	-4,36492
25	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm (3,7*3,0*0,5*3,9)*2,8 (2,0*2,9)*3,0	m2	45,78	64,68	2 960,82	0,00067	0,03067	-0,26100	-11,94858
26	965 10-0032.RAE	Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm 7,9*7,6*0,7*0,7*1,4*1,4*1,4	m2	21,10	45,57	961,42			-0,02000	-0,42200
27	965 10-0032.RAE	Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev, tloušťka přes 10 mm 1,7*10,0*1,2*17,2*8,7*2,8*2,6	m2	44,20	88,07	3 892,63			-0,06500	-2,87300
28	968 05-2245.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 27*1,2*1,5*1,2*0,6	m2	49,32	66,96	3 302,29	0,00100	0,04932	-0,03100	-1,52892
29	968 06-2246.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2 1,2*2,5	m2	3,00	55,39	166,16	0,00092	0,00276	-0,02700	-0,08100
32	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	17,00	7,01	119,23				
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				17 646,35		0,13831		-23,38487
Díl: 97		<b>Prorážení otvorů</b>								
34	971 03-3631.R00	*Vybourání otv. zed' cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC 0,2*2,0*0,9*2,0*0,9*2,0	m2	4,00	74,75	299,00	0,00054	0,00216	-0,27000	-1,08000
35	971 03-5641.R00	*Vybourání otv. zed' cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, M/C 0,8*2,5*0,3*1,2*2,5*0,3*0,2*2,5*0,3*1,2*2,5*0,3*1,05*2,5*0,3 1,5*2,8*0,3*1*0,2*0,0*0,3	m3	4,00	763,75	3 053,09	0,00182	0,00728	-1,95000	-7,79513
36	971 03-5561.R00	*Vybourání otv. zed' cihel. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MC 1,2*0,9*0,45*1,2*0,9*0,3*0,1*2,0*0,45	m3	0,90	1 189,50	1 070,55	0,00182	0,00164	-1,95000	-1,75500
37	978 05-9531.R00	*Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 4,14*1,8*2,5*1,8*2,8*1,8*4,2*1,8*2*1,2*0,8 2,3*1,35-1,2*0,25*1,5*1,35 1,8*1,35-1,2*0,25*2,2*1,35 1,8*1,9*2,6*1,5	m2	39,68	45,77	1 825,26			-0,06800	-2,71198
38	978 01-3191.R00	*Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	93,94	36,53	3 431,63				
39	979 08-2111.R00	*Vnitrostaveništní doprava suší do 10 m	t	41,00	132,27	5 423,01			-0,04600	-4,32124

# Položkový rozpočet

Přestavba technické části objektu M5										
Stavba : Objekt :		STAVEBNÍ ČÁST + VZT								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
40	979 08-1111.R00	*Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,00	163,80	6 715,80				
41	979 08-1121.R00	*Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	164,00	9,49	1 556,36				
		41*4		164,00						
42	979 99-0101.R00	*Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	41,00	70,00	2 870,00				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				26 244,70		0,01107		-17,66334
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	t	32,10						
43	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t							
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot								
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
44	766 41-1811.R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	50,00	51,74	2 587,00			-0,02465	-1,23250
45	766 41-1822.R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	50,00	13,65	682,50			-0,00800	-0,40000
46	766 67-0011.R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	12,00	807,95	9 695,40	0,00040	0,00480		
47	766 67-0021.R00	Montáž klíky a štítku	kus	12,00	160,23	1 922,78				
		Dveře vnitř. jednokř. 800x1970 ,2/3 bezp. sklo, vč. obl. zárubně, tech. standard T2	ks	4,00	6 564,08	26 256,30	0,03000	0,12000		
48	766-VL2									
49	766-VL1	Dveře vnitř. dvoukř. s nadsvět. 1500x2500 ,2/3 bezp. sklo, vč. rám.zárubně,tech. standard T1	ks	1,00	15 777,41	15 777,41	0,05000	0,05000		
50	766-VL3	Dveře vnitř. jednokř. 800x1970 ,plné vč. obl. zárubně, tech. standard T2-A	ks	2,00	3 760,16	7 520,31	0,02000	0,04000		
51	766-VL4	Dveře vnitř. jednokř. 700x1970 ,2/3 bezp. sklo, vč. obl. zárubně, tech. standard T3	ks	2,00	4 570,76	9 141,51	0,03000	0,06000		
52	766-VL5	Dveře vnitř. jednokř. 700x1970 ,plné vč. obl. zárubně, tech. standard T3-A	ks	2,00	3 636,26	7 272,51	0,02000	0,04000		
53	766-VL6	Dveře vnitř. jednokř. 900x1970 ,2/3 bezp. sklo, vč. obl. zárubně, tech. standard T4	ks	1,00	4 570,76	4 570,76	0,03000	0,03000		
60	766-VL13	Okno vnitřní, pevně zasklené 1200x2000mm bezp. dvojsklo, tech. standard a spec. T8	ks	1,00	4 571,70	4 571,70	0,03000	0,03000		
		D+M kuch. linky dl.2300mm bez spotřebičů tech. standard TS13								
61	766-VL14	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	0,10000	0,10000		
62	998 76-6101.R00		t	1,60	370,50	592,80				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				100 590,97		0,47480		-1,63250
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
63	771 10-0010.RAA	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	51,70	122,19	6 317,40	0,00514	0,26574		
		5,7+5,2+12,7+7,9+7,6+0,7+1,4+1,4+1,4+7,0		51,70						
64	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jedn.	m2	6,20	6,24	38,69				
		1,6+1,5+3,1		6,20						
65	771 57-5107.R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	87,30	225,23	19 662,14	0,00455	0,39722		
		1,6+15,2+6,8+12+1,5+3,1+5,6+21,1+10,1+10,3		87,30						



# Položkový rozpočet

Stavba : Přestavba technické části objektu MS	
Objekt : STAVEBNÍ ČÁST + VZT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demihmot / MJ	demihmot celk.(t)
66	771-VL1	Dlaždice keramická slinutá 200x200mm tech, standard TS7 87,3*1,03	m2	89,92	293,92	26 429,31	0,01800	1,61854		
67	771 27-5105.R00	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 15x15 0,9*0,3+(0,9+1,5+0,9)*0,2+(1,2+2,1+1,2)*0,3	m2	2,28	339,30	773,60	0,00280	0,00638		
68	771 27-5205.R00	Obklad keram.schod.stupňů reliéf.do tmele 15x15 0,6*2*0,3+1,5*0,3+0,9*2*0,3+2,1*0,3	m2	1,98	325,00	643,50	0,00280	0,00554		
69	771-VL2	Dlaždice keramická slinutá tech. standard TS4 2,28*1,05	m2	2,39	293,92	703,65	0,02000	0,04788		
70	771-VL3	Dlaždice keramická slinutá reliéf tech. standard TS4 1,98*1,05	m2	2,08	381,89	793,95	0,02000	0,04158		
71	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,40	254,48	610,74				
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>55 972,98</b>		<b>2,38288</b>		
Díl: 72	775 51-1800.R00	Podlahy výškové a parketové Demontáž podlah výškových lepených včetně lišt 36,7	m2	36,70	31,85	1 168,90			-0,02500	-0,91750
	<b>Celkem za</b>	<b>775 Podlahy výškové a parketové</b>				<b>1 168,90</b>				<b>-0,91750</b>
Díl: 73	776 51-1810.RT3	Podlahy povlakové Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch do 10 m2 5,7+5,2+12,7+7,0	m2	67,30	20,35	1 369,22				
74	776-1	D+M Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík TS-10 36,7	m2	49,60	363,34	18 021,84	0,00422	0,20931		
75	998 77-6101.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,20	228,47	45,69				
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>19 436,75</b>		<b>0,20931</b>		<b>-0,06730</b>
Díl: 76	781 47-5114.R00	Obklady keramické Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm (1,0+0,8+0,7+0,1+0,7+1,55+0,7)*1,5 (3,85+3,5+1,5+0,8+2,35+2,8)*2,0-1,6-1,6-2*0,9*1,2 (0,8+1,6+1+1,75)*2-1,4 (1,0+0,8+0,1+0,8+0,8+1,6)*2-1,4 (7,5+2,5+3,5+0,9+0,75+0,75+0,5+0,25+2,5)*1,5 (2,5+0,5+3,4+2,75)*1,5-0,8*1,5-0,8*1,5-1,2*1,5 3*0,8*2+0,25*2,5	m2	93,94	268,45	25 218,19	0,00475	0,44622		

# Položkový rozpočet

Stavba :	Přestavba technické části objektu MS
Objekt :	STAVEBNÍ ČÁST + VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demňmot / MJ	demňmot celk. (t)
77	781-VL1	Obklad keramický 250x200 , lesk tech. standard TS8 ((1,0+0,8+0,7+0,1+0,7+1,55+0,7)*1,5)*1,03 ((3,85+3,5+1,5+0,8+2,35+2,8)*2,0-1,6-1,6-2*0,9*1,2)*1,03 ((0,8+1,6+1+1,75)*2-1,4)*1,03 ((1,0+0,8+0,1+0,8+0,8+1,6)*2-1,4)*1,03	m2	51,77 8,57 24,97 9,17 9,06	255,13	13 208,59	0,01760	0,91120		
78	781-VL2	Obklad keramický, lesk 400x200 tech. standard TS8 ((7,5+2,5+3,5+0,9+0,75+0,75+0,5+0,25+2,5)*1,5)*1,03 ((2,5+0,5+3,4+2,75)*1,5-0,8*1,5-0,8*1,5-1,2*1,5)*1,03 (3*0,8*2+0,25*2,5)*1,03 -1,0	m2	43,99 29,59 9,81 5,59 -1,00	297,00	13 063,66	0,02000	0,87971		
79	781-VL3	Obklad keramický, lesk 400x200-dekor tech. standard TS8	set2ks	6,00	297,00	1 782,00	0,00400	0,02400		
80	781-VL4	Obklad keramický-listela dekor tech. standard TS8	ks	47,00	83,00	3 901,00	0,00050	0,02350		
81	781-TS9	D+M zrcadlo do obkladu tech. standard TS-11	ks	4,00	1 980,00	7 920,00	0,00500	0,02000		
82	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,30	254,48	585,29				
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>65 678,74</b>		<b>2,30463</b>		
Díl: 783		Nátěry								
83	783 22-5900.R00	Údržba, nátěr syntetický kovových konstr. 1x email nátěr vnějšího zábradlí	m2	10,00	48,50	484,97	0,00023	0,00230		
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>484,97</b>		<b>0,00230</b>		
Díl: 784		Malby								
84	784 43-2271.R00	Malba křehová 2x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m 108,5+179,8+87,26+190,8*0,4	m2	451,88 451,88	20,94	9 460,79	0,00027	0,12201		
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>9 460,79</b>		<b>0,12201</b>		
Díl: M-VZT		Vzduchotechnika								
85	M-VZT-1	D+M ventilátor s procesorem řízeným ovládáním spouštění, tech. standard TS-12-VZT1	ks	1,00	6 859,80	6 859,80	0,00100	0,00100		
86	M-VZT-2	D+M digestoř s ventilátorem - součást kuch.linky vč.odvodu nad střechnu-tech. standard TS-12-VZT2	ks	1,00	10 305,00	10 305,00	0,01000	0,01000		
87	M-VZT-3	D+M ventilátor do potr. D100, vč. klapky a mřížek vč. potrubí- tech. standard TS12-VZT3	ks	1,00	3 849,30	3 849,30	0,00100	0,00100		
	<b>Celkem za</b>	<b>M-VZT Vzduchotechnika</b>				<b>21 014,10</b>				

Roman Arheiter, stavební hři s.r.o.  
Váš stavební partner  
WWW.FO-SH.CZ  
tel: 2620 515 234 159 | e-mail: info@re-sh.cz  
IC: 607 406 771 | DIČ: CZ60740817  
převozovně: Křetěšín 322, Hodonice



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<b>ZTI</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<b>Přestavba technické části objektu MŠ</b>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Stavoprojekt 2000, s.r.o	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	49 200		
N PSV celkem	242 850		
ZRN celkem	292 050		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	292 050	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	292 050	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum : 4.6.2013	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	292 050,00 Kč	
DPH	21 % činí :	61 331,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>353 381,00 Kč</b>	

Poznámka :

  
 Václav Štěpánek  
 tel. +420 515 234 159 | e-mail: info@vss-sro.cz  
 sídlo: Tasovice 195 | 671 25 | Hodonín  
 IČ: 607 409 17 | DIČ: CZ607400  
 provozovna: Nádraží 322 | Hodonín

Stavba :	Přestavba technické části objektu MŠ
Objekt :	ZTI

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 114	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	2 330	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	8 078	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	11 809	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	9 441	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 427	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 728	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	36 437	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	35 652	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	168 033	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>49 200</b>	<b>242 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,0	292 050	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



Roman Arbeiter, stavební hut s.r.o.  
Váš stavební partner  
[www.ra-sh.cz](http://www.ra-sh.cz)

tel.: +420 515 234 159 | e-mail: [info@ra-sh.cz](mailto:info@ra-sh.cz)  
sídlo: Tasovice 195 | 671 25 | Hodonice -6-  
IČ: 607 408 17 | DIČ: CZ60740817  
provozovna: Nádražní 322 | Hodonice



# Položkový rozpočet

Stavba : Přestavba technické části objektu MŠ	
Objekt : ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhnot / MJ	demhnot celk. (t)
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>								
1	139 60-1101.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 30*0,4*0,5 4*0,4*0,4	m3	6,64 6,00 0,64	364,65	2 421,28				
2	162 20-1201.R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor. 1-4, do 10m 6*0,64	m3	6,64 6,64	124,80	828,67				
3	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopiskou frakce 0 - 22 mm 30*0,4*0,2 4*0,2*0,4	m3	4,25 2,40 0,32	540,80	2 298,40	1,70000	7,22500		
4	132 10-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 2 do 100 m3 8,5*0,6*1,2	m3	6,12 6,12	159,24	974,57				
5	171 10-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS 8,5*0,6*0,6	m3	3,06 3,06	27,04	82,74				
6	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	3,06 3,06	49,66	151,96				
7	162 30-1102.R14	kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	3,06	46,54	142,41				
8	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,06	70,00	214,20				
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>7 114,23</b>		<b>7,22500</b>		
Díl: 61		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>								
9	612 40-3386.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS 9,5 16+8	m	33,50 9,50 24,00	69,55	2 329,93	0,01733	0,58056		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>2 329,93</b>		<b>0,58056</b>		
Díl: 63		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>								
10	631 31-2131.R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm 30*0,4*0,1 4*0,4*0,1	m3	1,36 1,20 0,16	1 748,50	2 377,96	2,26100	3,07496		
11	631 31-2121.R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm 30*0,4*0,08 4*0,4*0,08	m3	1,09 0,96 0,13	1 784,25	1 941,26	2,26100	2,45997		
12	631 57-2111.R00	Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše nad 2m2 30*0,4*0,3 4*0,4*0,3	m3	4,08 3,60 0,48	484,26	1 975,77	1,20000	4,89600		
13	631 31-2131.R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm 1,02	m3	1,02 1,02	1 748,50	1 783,47	2,26100	2,30622		
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>8 078,46</b>		<b>12,73715</b>		

# Položkový rozpočet

Stavba : Přestavba technické části objektu MŠ	
Objekt : ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)
Díl: 96		<b>Bourání konstrukcí</b>								
14	965 04-2241.R01	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	2,48	1 813,77	4 498,15			-2,20000	-5,45600
15	961 04-3111.R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem 2,16*4*0,4*0,2	m3	0,88	1 365,12	1 201,31			-2,20000	-1,93600
16	969 01-1121.R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm 2*0,4*0,8	m	89,00	31,68	2 819,52	0,00038	0,03382	-0,01300	-1,15700
17	969 02-1111.R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm 0,4*0,6	m	10,00	110,52	1 105,20	0,00059	0,00590	-0,03700	-0,37000
18	965 04-2131.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 plocha vně	m3	1,02	2 142,00	2 184,84			-2,20000	-2,24400
		6*0,6*0,2		0,72						
		2,5*0,2*0,6		0,30						
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>11 809,02</b>		<b>0,03972</b>		<b>-11,16300</b>
Díl: 97		<b>Prorážení otvorů</b>								
19	974 03-1132.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	12,00	65,16	781,92	0,00049	0,00588	-0,00600	-0,07200
20	974 03-1144.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	18,40	86,49	1 591,42	0,00049	0,00902	-0,01900	-0,34960
21	972 01-1211.R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, tl.12 cm 4*1+1+1+1+1,2+1,2+3+2+3	kus	2,00	78,84	157,68	0,00129	0,00258	-0,00100	-0,00200
22	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	9,95	120,78	1 202,12				
23	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,95	229,77	2 286,90				
24	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,81	13,23	526,71				
25	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,95	185,49	1 846,18				
26	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,00	20,70	103,50				
27	979-1	příplatek za neobsažené položky vlivem rekonstruk	%	5,00	189,00	945,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>9 441,43</b>		<b>0,01748</b>		<b>-0,42360</b>
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
28	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,69	664,38	10 426,78				
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 426,78</b>				
Díl: 711		<b>Izolace proti vodě</b>								
29	628-32953	Pás asfaltovaný 4,0 mm 30*0,6*1,1	m2	19,80	69,52	1 376,58	0,00150	0,02970		
30	711 14-1559.R01	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	20,00	48,62	972,40	0,00041	0,00820		
31	711-1	příplatek za pracnost malého rozsahu	%	10,00	36,13	361,30				
32	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,04	476,45	18,11				



# Položkový rozpočet

Stavba :	Přestavba technické části objektu MŠ
Objekt :	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>2 728,38</b>		<b>0,03790</b>		
Díl:	721	Vnitřní kanalizace								
33	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	16,00	49,42	790,70				
34	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	55,17	55,17				
35	721 19-4106.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 63 x 1,8	kus	1,00	62,82	62,82				
36	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,00	88,56	708,48				
37	721 22-	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad DN 50/75	kus	2,00	1 575,77	3 151,53	0,00056	0,00112		
38	721 27-	Ventilační střešní souprava d+m souprava větrací hlavice PP DN 100	kus	2,00	854,57	1 709,14	0,00027	0,00054		
39	721 17-6102.R00	Potrubí plastové přípojovací DN 40 x 1,8 mm pro kanalizaci	m	14,00	138,51	1 939,14	0,00038	0,00532		
40	721 17-6103.R00	Potrubí plastové přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,00	156,42	312,84	0,00047	0,00094		
41	721 17-6104.R00	Potrubí plastové přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	13,00	201,33	2 617,29	0,00070	0,00910		
42	721 17-6105.R00	Potrubí plastové přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	26,00	501,48	13 038,48	0,00152	0,03952		
		18+2*4								
43	721 17-6223.R00	Potrubí svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm plastové	m	4,00	420,61	1 682,42	0,00250	0,01000		
44	721 17-6224.R00	Potrubí svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm plastové	m	14,00	447,44	6 264,09	0,00355	0,04970		
45	721 29-0112.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	14,00	25,52	357,21				
46	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	59,00	17,01	1 003,59				
47	721-1	napojení na stávající potrubí vyvrtání otvoru, d+m odbočující vložky	kpl	1,00	2 693,43	2 693,43	0,01100	0,01100		
48	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,12	434,88	50,88				
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>36 437,21</b>		<b>0,12724</b>		
Díl:	722	Vnitřní vodovod								
49	722 17-1	Potrubí plastové na vodu pitnou, D 16/2,2 mm	m	21,50	195,62	4 205,72	0,00392	0,08428		
		9,5+5+1+1+2		21,50						
50	722 17-2	Potrubí plastové na vodu pitnou, D 20/2,8 mm	m	44,50	199,26	8 867,07	0,00398	0,17711		
		15+7+7+9+6+0,5		44,50						
51	722 17-3	Potrubí plastové na vodu pitnou, D 25/3,5 mm	m	32,00	245,71	7 862,69	0,00518	0,16576		
		32		32,00						
52	722 18-1	Izolace nálevková pěnová tl. stěny 6 mm	m	63,00	24,40	1 537,14				
		98-35		63,00						
53	722 18-2	Izolace nálevková pěnová šedá ,tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	35,00	29,93	1 047,69	0,00006	0,00210		
54	722 20-1	Šroubení přechodové z plastu na kov d 16xR1/2	kus	31,00	322,11	9 985,41	0,00010	0,00310		
55	722 20-2	Šroubení přechodové z plastu na kov d 20xR1/2	kus	3,00	378,81	1 136,43	0,00013	0,00039		

# Položkový rozpočet

Stavba : Přestavba technické části objektu MŠ

Objekt : ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>2 728,38</b>		<b>0,03790</b>		
Díl: 721		<b>Vnitřní kanalizace</b>								
33	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	16,00	49,42	790,70				
34	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	55,17	55,17				
35	721 19-4106.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 63 x 1,8	kus	1,00	62,82	62,82				
36	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,00	88,56	708,48				
37	721 22-	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad DN 50/75	kus	2,00	1 575,77	3 151,53	0,00056	0,00112		
38	721 27-	Ventilační sítěvní souprava d+m souprava větrací hlavice PP DN 100	kus	2,00	854,57	1 709,14	0,00027	0,00054		
39	721 17-6102.R00	Potrubi plastové přípojovací DN 40 x 1,8 mm pro kanalizaci	m	14,00	138,51	1 939,14	0,00038	0,00532		
40	721 17-6103.R00	Potrubi plastové přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,00	156,42	312,84	0,00047	0,00094		
41	721 17-6104.R00	Potrubi plastové přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	13,00	201,33	2 617,29	0,00070	0,00910		
42	721 17-6105.R00	Potrubi plastové přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	26,00	501,48	13 038,48	0,00152	0,03952		
43	721 17-6223.R00	Potrubi svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm plastové	m	4,00	420,61	1 682,42	0,00250	0,01000		
44	721 17-6224.R00	Potrubi svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm plastové	m	14,00	447,44	6 264,09	0,00355	0,04970		
45	721 29-0112.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	14,00	25,52	357,21				
46	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	59,00	17,01	1 003,59				
47	721-1	napojení na stávající potrubí vyvrtání otvoru, d+m odbočující vložky	kpl	1,00	2 693,43	2 693,43	0,01100	0,01100		
48	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,12	434,88	50,88				
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>36 437,21</b>		<b>0,12724</b>		
Díl: 722		<b>Vnitřní vodovod</b>								
49	722 17-1	Potrubi plastové na vodu pitnou, D 16/2,2 mm	m	21,50	195,62	4 205,72	0,00392	0,08428		
50	722 17-2	Potrubi plastové na vodu pitnou, D 20/2,8 mm	m	44,50	199,26	8 867,07	0,00398	0,17711		
51	722 17-3	Potrubi plastové na vodu pitnou, D 25/3,5 mm	m	32,00	245,71	7 862,69	0,00518	0,16576		
52	722 18-1	Izolace nápleková pěnová tl. stěny 6 mm	m	63,00	24,40	1 537,14				
53	722 18-2	Izolace nápleková pěnová šedá, tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	35,00	29,93	1 047,69	0,00006	0,00210		
54	722 20-1	Šroubení přechodové z plastu na kov d 16xR1/2	kus	31,00	322,11	9 985,41	0,00010	0,00310		
55	722 20-2	Šroubení přechodové z plastu na kov d 20xR1/2	kus	3,00	378,81	1 136,43	0,00013	0,00039		



# Položkový rozpočet

Stavba : Přestavba technické části objektu MŠ

Objekt : ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
56	722 28-0106.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	98,00	8,55	837,90				
57	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,43	396,00	171,47		0,43274		
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>35 651,52</b>				
Díl:	725	Zařizovací předměty								
58	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	7,00	147,51	1 032,57			-0,01933	-0,13531
59	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00	95,58	477,90			-0,01946	-0,09730
60	725 33-0820.R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00	141,57	141,57			-0,03470	-0,03470
61	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	9,00	50,85	457,65			-0,00156	-0,01404
62	725 86-0811.R00	Demontáž uzavěrek zápachových jednoduchých	kus	8,00	8,64	69,12			-0,00085	-0,00680
63	725 81-0811.R00	Demontáž ventilu výtakového nástěnného	kus	6,00	26,91	161,46			-0,00049	-0,00294
64	72599	demontáž a zpětná montáž el. ohřivačů s dodáním kotev	ks	2,00	1 062,00	2 124,00	0,01500	0,03000		
65	725 99	demontáž a zpět mont. dířezu s dodáním komplet.. viz	soubor	1,00	738,00	738,00	0,00200	0,00200		
66	725 99	TS DR	soubor	2,00	371,25	742,50	0,00200	0,00400		
67	725 99	d+m ventilů k ohřivačům	kpl	1,00	80,55	80,55	0,50000	0,50000		-0,00800
68	725 01-	Demontáž neuvedených prvků a konstrukcí	soubor	1,00	7 312,50	7 312,50	0,01889	0,01889		
69	725 01-	Klozet závěsný bílý-viz TS WC1	soubor	2,00	9 887,40	19 774,80	0,02368	0,04736		
70	725 01-	Pisoár bílý dětský - viz TS PS (automat. splachovač v	soubor	1,00	2 826,00	2 826,00	0,01401	0,01401		
71	72501	části elektro)	soubor	1,00	2 826,00	2 826,00	0,01400	0,01400		
72	725 01-	Umyvadlo na šrouby , 55 x 45 cm, bílé viz TS U1	soubor	8,00	2 826,00	22 608,00	0,01201	0,09608		
73	725 01	Umyvadlo na šrouby , 50 x 41 cm, bílé viz TS U3	soubor	4,00	216,00	864,00	0,00100	0,00400		
74	725 01-	zásobníky na tekuté mýdlo k U3 d+m	soubor	1,00	4 158,00	4 158,00	0,01090	0,01090		
75	725 01	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou bílá, keramická, viz	soubor	1,00	9 000,00	9 000,00	0,01500	0,01500		
76	725 81-	TS VY	soubor	1,00	506,70	506,70	0,00014	0,00014		
77	725 01	d+m automatická pračka viz TS-PR	soubor	1,00	432,00	432,00	0,01500	0,01500		
78	725 01	Montáž + dod. HUV mimo zařiz. předměty	soubor	6,00	10 368,00	62 208,00	0,01100	0,06600		
79	725 01	d+m myčka viz TS - MY	soubor	7,00	1 792,80	12 549,60	0,01000	0,07000		
80	725 01	WC dětské, keram, bílé viz TS-WC2	kpl	2,00	450,00	900,00				
81	725 01	dělící keramické stěny viz TS WC2	kpl	4,00	450,00	1 800,00	0,00300	0,00300		
82	725 01	doplňky k WC 2 - čištění s montáží	soubor	1,00	2 412,00	2 412,00	0,00300	0,00300		
83	725 01	držák na papír d+m bílý, plastový	soubor	1,00	2 412,00	2 412,00	0,01200	0,01200		
84	725 01	sprchové baterie podomítkové ruční viz TS SP1	soubor	1,00	9 000,00	9 000,00				
85	998 72-5101.R00	sprchová baterie podomítková ruční viz TS SP2	ks	0,93	451,44	418,03				
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>168 032,95</b>		<b>0,92338</b>		<b>-0,29909</b>

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m

**Váš stavební partner**  
www.pa-sh.cz

tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@pa-sh.cz  
sídlo: Tasovice 195 | 671 25 | Hodonice -o-  
IČ: 607 408 17 | DIČ: CZ60740817  
provozovna: Nádražní 322 | Hodonice


# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
<b>SO1</b>	<b>Ústřední vytápění</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
<b>30.3.2012</b>	<b>Přestavba technické části objektu MŠ</b>	
Projektant :	Ing. Vala Josef	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Obec Hrádek	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
		Dle výběrového řízení

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	327 196	Mimostaveništní doprava	11 779
ZRN celkem	327 196	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	9 720	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	336 916	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	348 695	VRN celkem	11 779
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum : 4.6.2013	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	348 695 Kč	
DPH	21,0 % činí :	73 226 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>421 921 Kč</b>	

Poznámka :

  
 Roman A. Štěrba, stavební firma s.r.o.  
 Váš stavební partner  
 www.ra-sh.cz  
 tel: 0042 516 334 159 | e-mail: ra-sh@ra-sh.cz  
 sídlo: Hodonice 135 | 671 25 | Hodonice  
 IČO: 00740817 | DIČ: CZ60740817  
 provozovna: Načražní 322 | Hodonice



Stavba :	30.3.2012 Přestavba technické části objektu MŠ	Rozpočet : 1
Objekt :	SO1 Ústřední vytápění	Pro výběrové řízení

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
991 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	9 720
713 Izolace tepelné	0	10 178	0	0	0
719 Demontáže	0	10 616	0	0	0
731 Kotelny	0	45 126	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	125 579	0	0	0
734 Armatury	0	24 557	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	111 139	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>327 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 720</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	327 196	0
Oborová přírážka	0	0,0	327 196	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	327 196	0
Mimostaveništní doprava	0	3,6	327 196	11 779
Zařízení staveniště	0	0,0	327 196	0
Provoz investora	0	0,0	327 196	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	327 196	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	327 196	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>11 779</b>



Remon Arbeiter, stavební hut a.s.

Váš stavební partner

www.ra-sh.cz

tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz

sídlo: Tasovice 195/671 25 | Hodonice -6-

IČ: 607 408 17 | DIČ: CZ60740817

provozovna: Nádražní 322 | Hodonice

# Položkový rozpočet

Stavba :	30.3.2012 Přestavba technické části objektu MS	Rozpočet: 1
Objekt :	SO1 Ústřední vytápění	Pro výběrové řízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 991</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				
1	904 R01	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkouseni - zkouška těsnosti	hod	20,00	180,00	3 600,00
2	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	24,00	180,00	4 320,00
3	905 R00	Hzs- provoz.souboru a st.obj. Dilatační zkouška	hod	20,00	90,00	1 800,00
	<b>Celkem za</b>	<b>991 Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>9 720,00</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
4	713411111R00	Izolace tepelná potrubí 1vrstvá - mont.	m2	36,00	95,04	3 421,44
5	63143081	Pouzdro potrubní Skruž 15/30 mm	m	16,00	27,45	439,20
6	63143081	Pouzdro potrubní Skruž 18/30 mm	m	13,00	30,69	398,97
7	63143081	Pouzdro potrubní Skruž 22/30 mm	m	23,00	34,92	803,16
8	63143081	Pouzdro potrubní Skruž 28/30 mm	m	40,00	45,90	1 836,00
9	63143081	Pouzdro potrubní Skruž 35/30	m	32,00	56,25	1 800,00
10	63143081	Pouzdro potrubní Skruž 42/30	m	18,00	72,90	1 312,20
11	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	100,11	1,67	166,68
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>10 177,65</b>
<b>Díl: 719</b>		<b>Demontáže</b>				
12	731200825.00	Demontáž kotlů ocelových na plyn do 40 kW	kus	1,00	721,80	721,80
13	733110808.00	Demontáž potrubí z ocel. tr. závít. do DN 50	bm	50,00	34,20	1 710,00
14	734200821.00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	54,00	58,50	3 159,00
15	735111810.00	Demontáž otopných těles litinových čl.	m2	90,00	38,79	3 491,10
16	735151821.00	Demontáž otopných těles panelových 2Ř do 1500mm	kus	2,00	80,10	160,20
17	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	104,00	13,14	1 366,56
18	735890801R00	Přesun demontovaných hmot otop.těles,H do 6 m	t	0,01	745,20	7,45
	<b>Celkem za</b>	<b>719 Demontáže</b>				<b>10 616,11</b>
<b>Díl: 731</b>		<b>Kotelny</b>				
19	731249125.00	Montáž kotle ocel. na plynná paliva do 35 kW	kus	1,00	3 510,00	3 510,00
20		Teplovodní kondenzační kotel 35 kW	kpl	1,00	34 641,00	34 641,00
21		Přípojovací sada na vedení spalin a spal. vzduchu	kpl	1,00	243,00	243,00
22		Přípojovací sada pro instalaci na omítku	kpl	1,00	972,00	972,00
23		Přípojovací konzola pro instalaci nad omítku	kpl	1,00	2 070,00	2 070,00
24		Ekvitermní regulátor - ovládací modul BM s vnějš. sním.	kpl	1,00	1 467,00	1 467,00
25	484174298	Čidlo venkovní pro ekviterm. regulaci	kus	1,00	738,00	738,00
26		Tlaková expanzní nádoba s membr. obj. 18 l 0,3 Mpa	kpl	1,00	778,50	778,50
27	998732201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	436,41	1,62	706,98
	<b>Celkem za</b>	<b>731 Kotelny</b>				<b>45 126,48</b>
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				
28	722160221RM1	Potrubí z měděných trubek D 12/1,0	m	7,00	444,69	3 112,83
29	722160222RM1	Potrubí z měděných trubek D 15/1,0	m	26,00	419,22	10 899,72
30	722160223RM1	Potrubí z měděných trubek D 18/1,0	m	13,00	442,26	5 749,38
31	722160224RM1	Potrubí z měděných trubek D 22/1,0	m	43,00	472,32	20 309,76
32	722160226RM1	Potrubí z měděných trubek D 28/1,5	m	56,00	633,96	35 501,76
33	722160228RM1	Potrubí z měděných trubek D 35/1,5	m	32,00	905,67	28 981,44
34	722160228RM1	Potrubí z měděných trubek D425/1,5	m	18,00	1 043,37	18 780,66
35	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1 385,00	1,62	2 243,70
	<b>Celkem za</b>	<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>125 579,25</b>
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				
36	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	26,00	57,15	1 485,90
37	734209101R00	Mont. armatur závit. s 1závitem, G 3/8	kus	6,00	19,71	118,26
38	734209102RT3	Mont. armatur závit., s 1závit. vč. automat. odvzd. ventilu	kus	4,00	196,20	784,80
39	734221531U00	Ventil term bez hlav G 3/8	kus	26,00	292,50	7 605,00
40	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. 6-28 C	kus	26,00	261,90	6 809,40
41	734261313R00	Šroubení svorné pro CU 15/1	kus	26,00	134,10	3 486,60
42	734291112R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 3/8	kus	6,00	107,10	642,60
43	28600003	Přechodka CU vnit.závit.-pájení 22-3/8"	kus	4,00	76,95	307,80
44	28600003	Přechodka CU vnit.závit.-pájení 28-3/8"	kus	4,00	97,29	389,16
45	28600003	Přechodka CU vnit.závit.-pájení 42-3/8"	kus	2,00	350,10	700,20
46	28600005	Přechodka CU vněj. závit.-pájení 15-1/2"	kus	2,00	24,30	48,60
47	28600009	Přechodka CU vněj. závit.-pájení 42-6/4"	kus	2,00	370,80	741,60



# Položkový rozpočet

Stavba :	30.3.2012 Přestavba technické části objektu MS	Rozpočet: 1
Objekt :	SO1 Ústřední vytápění	Pro výběrové řízení

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	42217531	Ventil přepouštěcí DN-15,10-60kPa,120 C vč. mont.	kus	1,00	1 045,98	1 045,98
49	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	241,66	1,62	391,49
<b>Celkem za</b>		<b>734 Armatury</b>				<b>24 557,39</b>
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				
50	735159210R00	Montáž panelových těles do délky 1140 mm	kus	26,00	361,35	9 395,10
51	735191903R00	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	183,00	8,64	1 581,12
52	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	183,00	7,74	1 416,42
53	48457501A	Těleso otopné des.66/ 400 dl. 400 VK	kus	1,00	2 207,70	2 207,70
54	48457502.A	Těleso otopné des. 66/ 600 dl. 600 VK	kus	1,00	2 816,10	2 816,10
55	48457504.A	Těleso otopné des. 66/600 dl. 800 VK	kus	4,00	3 137,40	12 549,60
56	48457505.A	Těleso otopné des.100/600 dl. 900 VK	kus	1,00	3 655,80	3 655,80
57	48457506.A	Těleso otopné des.100/600 dl. 1000 VK	kus	17,00	3 851,10	65 468,70
58	48457507.A	Těleso otopné des.155/600 dl. 1000 VK	kus	1,00	5 403,60	5 403,60
59	48457507.A	Těleso otopné des.100/900 dl. 900 VK	kus	1,00	4 873,50	4 873,50
60	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1 093,68	1,62	1 771,76
<b>Celkem za</b>		<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>111 139,40</b>



Roman Arbeiter, stavební a.s.  
Váš stavební partner  
www.ra-sh.cz

tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz  
sídlo: Zásobárna, 104 157125 | Hodonice -6-  
IČ: 604 408 17 | DIČ: CZ60740817  
provozovna: Nádražní 322 | Hodonice

## Výkaz výměr stavebního objektu:

Stavba: Přestavba techn. částí objektu  
 Mateřské školy v Hrádku  
 Objekt: Rekonstrukce vnitřní el. instalace

## Rekapitulace montážních prací

	Montáž	Dodávka
Hodinové sazby	24 390,00	
Montážní práce vnitřní el. instalace	48 617,30	
Nosný materiál vnitřní el. instalace		26 100,32
Dodávka		22 909,50
Svítlidla		57 197,70
Rozvaděč		30 088,90
Pomocné práce	12 119,85	
<b>Celkem:</b>	<b>85 127,15</b>	<b>136 296,42</b>

**Celkem (dodávka + montáž + HS) : 221 423,56**

## Hodinové zúčtovací sazby (technický odhad):

	Cena	Množství MJ	Celkem
Demontáž stáv. el. instalace	220,5	60,00 hod.	13 230,00
Protažení a uvedení do provozu stáv. sděl. rozvodů, napojení skl	220,5	20,00 hod.	4 410,00
Výchozí revize el. instalace	270	25,00 hod.	6 750,00
<b>Součet:</b>			<b>24 390,00</b>

 Montážní práce - vnitřní el. instalace  
 M21

	Cena	Množství MJ	Celkem
1 Trubka elektroinst. ohebná 16mm	12,915	95,00 m	1 226,93
2 Trubka elektroinst. ohebná 25mm	13,86	64,00 m	887,04
3 Krabice 68mm s víčkem (KO68)	30,555	14,00 ks	427,77
4 Krabice 97mm s víčkem (KO97)	32,445	2,00 ks	64,89
5 Krabice 68mm přístrojová (KP68)	30,402	62,00 ks	1 884,92
6 Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68)	63	25,00 ks	1 575,00
7 Krabice 97mm s víčkem a svorkovnicí (KR97)	64,575	3,00 ks	193,73
8 Spínač polozapuštěný řaz. 1 (V1)	49,14	10,00 ks	491,40
9 Spínač polozapuštěný řaz. 1 (V5)	52,605	4,00 ks	210,42
10 Spínač polozapuštěný řaz. 6 (V6)	52,605	6,00 ks	315,63
11 Spínač polozapuštěný řaz. 1s (V1s) se sign. doutn.	47,88	1,00 ks	47,88
12 Sporák. kombinace pod om. (V25), 25A, 400V, s doutn.	70,875	2,00 ks	141,75
13 Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1)	44,1	32,00 ks	1 411,20
14 Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1P)			
s přepětovou ochranou III. stupně	74,03	4,00 ks	296,10
15 Vodič protahovací AY4	7,88	131,00 m	1 031,63
16 Vodič uzemňovací CY1PEx4	20,48	14,00 m	286,65
17 Vodič uzemňovací CY1PEx6	20,48	35,00 m	716,63
18 Kabel CYKY-O3x1,5 ulož. volně	16,38	108,00 m	1 769,04
19 Kabel CYKY-J3x1,5 ulož. volně	16,38	336,00 m	5 503,68
20 Kabel CYKY-J5x1,5 ulož. volně	16,38	46,00 m	753,48
21 Kabel CYKY-J3x2,5 ulož. volně	16,38	275,00 m	4 504,50
22 Kabel CYKY-J5x2,5 ulož. volně	16,38	22,00 m	360,36
23 Kabel CYKY-J5x6 ulož. volně	18,90	12,00 m	226,80
24 Kabel CYKY-J5x10 ulož. volně	25,20	15,00 m	378,00
25 Šňůra CGSG-J3x2,5 ulož. volně	16,38	3,00 m	49,14
26 Osazení hmoždinek 8mm	12,76	325,00 ks	4 147,65



## Výkaz výměr

27	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 2,5mm2	9,14	69,00 ks	630,32
28	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 6mm2	10,24	8,00 ks	81,94
29	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 10mm2	14,65	14,00 ks	205,13
30	Montáž poj. skříně	365,40	1,00 ks	365,40
31	Montáž poj. PN00, 50A	54,50	3,00 ks	163,49
32	Montáž rozvaděče do 50kg	1 405,80	1,00 ks	1 405,80
33	Montáž prostorového termostatu	133,88	1,00 ks	133,88
34	Montáž el. vestavné trouby 230V, cca 2,5kW	507,78	1,00 ks	507,78
35	Montáž bezp. zátky do zásuvek	4,50	20,00 ks	90,00
36	Montáž aut. splachovače-komplet, kabeláž 12m	1 864,80	1,00 kmpl	1 864,80
37	Montáž dom. telefonů-komplet, kabeláž 75m	2 616,30	1,00 kmpl	2 616,30
38	Montáž ventilátorů-zapojení	133,88	3,00 ks	401,63
39	Montáž svorky pospojování "Bernard"	45,68	4,00 ks	182,70
40	Montáž svítidla A	217,35	31,00 ks	6 737,85
41	Montáž svítidla AN	207,90	4,00 ks	831,60
42	Montáž svítidla B	223,65	3,00 ks	670,95
43	Montáž svítidla B1	207,90	1,00 ks	207,90
44	Montáž svítidla C	223,65	2,00 ks	447,30
45	Montáž svítidla D	192,15	1,00 ks	192,15
46	Montáž svítidla E	185,85	2,00 ks	371,70
47	Montáž svítidla N vč. piktogramu	160,65	10,00 ks	1 606,50

Součet montáž:

48 617,30

## Nosný materiál- vnitřní el. instalace

		Cena	Množství	MJ	Celkem
1	Trubka elektroinst. ohebná 16mm	2,7	95,00 m		256,50
2	Trubka elektroinst. ohebná 25mm	4,725	64,00 m		302,40
3	Krabice 68mm s víčkem (KO68)	7,2	14,00 ks		100,80
4	Krabice 97mm s víčkem (KO97)	17,01	2,00 ks		34,02
5	Krabice 68mm přístrojová (KP68)	13,797	62,00 ks		855,41
6	Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68)	45,36	25,00 ks		1 134,00
7	Krabice 97mm s víčkem a svorkovnicí (KR97)	45,36	3,00 ks		136,08
8	Spínač polozapuštěný řaz. 1 (V1)	38,745	10,00 ks		387,45
9	Spínač polozapuštěný řaz. 1 (V5)	56,421	4,00 ks		225,68
10	Spínač polozapuštěný řaz. 6 (V6)	42,525	6,00 ks		255,15
11	Spínač polozapuštěný řaz. 1s (V1s) se sign. doutn.	63,792	1,00 ks		63,79
12	Sporák. kombinace pod om. (V25), 25A, 400V, s doutn.	329,805	2,00 ks		659,61
13	Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1)	74,466	32,00 ks		2 382,91
14	Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1P) s přepětovou ochranou III. stupně	579,06	4,00 ks		2 316,24
15	Vodič protahovací AY4	3,402	131,00 m		445,66
16	Vodič uzemňovací CY1PEx4	9,261	14,00 m		129,65
17	Vodič uzemňovací CY1PEx6	14,364	35,00 m		502,74
18	Kabel CYKY-O3x1,5	9,45	108,00 m		1 020,60
19	Kabel CYKY-J3x1,5	9,45	336,00 m		3 175,20
20	Kabel CYKY-J5x1,5	14,742	46,00 m		678,13
21	Kabel CYKY-J3x2,5	15,03	275,00 m		4 133,25
22	Kabel CYKY-J5x2,5	24,948	22,00 m		548,86
23	Kabel CYKY-J5x6	58,689	12,00 m		704,27
24	Kabel CYKY-J5x10	89,1	15,00 m		1 336,50
25	Šňůra CGSG-J3x2,5	23,724	3,00 m		71,17
26	Hmoždinky 8mm	1,89	325,00 ks		614,25
27	Poj. skřín PS100 do výklenku	1109,7	1,00 ks		1 109,70
28	Poj. PN00, 50A	33,3	3,00 ks		99,90
29	Bezp. zátky do zásuvek	4,5	20,00 ks		90,00
30	Svorka pospojování "Bernard"	22,5	4,00 ks		90,00

Součet materiál:

23 859,94

Prořez:

740,38

Podružný materiál:

1500

Materiál celkem:

26 100,32

## Dodávka

		Cena	Množství	MJ	Celkem
1	Komplet dom. telefonů (el. zámek, tlač. tablo-3x tlač., 1x el. zámek, 3xDT, síť. napáječ do RH, kabeláž 75m)	4311,9	1,00 kmpl		4 311,90

# Výkaz výměr

2	Komplet aut. splachovače pisoárů (2x) vč. zdroje bezp. napětí, kabeláž 12m	11160	1,00 kmpl	11 160,00
3	El. vestavná trouba 230V, 2,5kW.	7437,6	1,00 ks	7 437,60

Rozsah doodávek závisí na požadavcích investora.

Součet: 22 909,50

## Svítlidla

		Cena	Množství	MJ	Celkem
1	Svítlidlo A	975,6	31,00	ks	30 243,60
2	Svítlidlo AN	1314,9	4,00	ks	5 259,60
3	Svítlidlo B	1022,4	3,00	ks	3 067,20
4	Svítlidlo B1	819,9	1,00	ks	819,90
5	Svítlidlo C	842,4	2,00	ks	1 684,80
6	Svítlidlo D	885,6	1,00	ks	885,60
7	Svítlidlo E	445,5	2,00	ks	891,00
8	Svítlidlo N vč. piktogramu	1434,6	10,00	ks	14 346,00

Svítlidla budou dodány kompletní, vč. světelných zdrojů, startérů, stínidel apod.-dle tab. svítidel

Svítlidla celkem: 57 197,70

## Rozvaděče

### Rozvaděč RH

		Cena	Množství	MJ	Celkem
1	Skříň cca Z600x900x250mm s dveřmi	5850	1	ks	5 850,00
2	Místo pro elektroměr 3f, 2s, 50A	450	1	ks	450,00
3	Přepětl. ochrana I. a II. stupeň	5616,9	1	ks	5 616,90
4	Jistič B32/3	288	1	ks	288,00
5	Přepětl. ochrana I. a II. stupeň	5616,9	1	ks	5 616,90
6	Jistič B2/1	76,5	2	ks	153,00
7	Jistič B6/1	76,5	2	ks	153,00
7	Jistič B10/1	67,5	4	ks	270,00
8	Jistič B16/1	67,5	9	ks	607,50
9	Jistič B20/3	261	1	ks	261,00
10	Proudový chránič FI25/003/4	796,5	1	ks	796,50
11	Relé 20A, cívka 230V stř.	260,1	2	ks	520,20
12	Síť. napáječ DT-dle typu-dodávka dom. telefonů	360	1	ks	360,00
13	Napájecí lišta	450	6	ks	2 700,00
14	Nul. lišta	450	4	ks	1 800,00
15	Bezp. tabulka	45	3	ks	135,00
16	Nápis na dveře - počet písmen	135	2	ks	270,00
17	Obal na schema	135	1	ks	135,00

Součet: 25 983,00

Dopravné 500

Dodávka celkem: 30 088,90

Přesun 500

Montáž celkem: 3105,9

## Celkem

### Pomocné zednické práce

		Cena	Množství	MJ	
	Vysekání drážek, kapes, provedení průrazů, výklenky pro rozvaděče vč. osazení skříní	12119,9	1,00	kpl	12 119,85
	Zaomítání-dodávka stavební části				

Součet: 12 119,85

Pozn.

Výkaz výměr je vyhotoven v rozsahu dle projektu vnitřní el. instalace.

Provozovna: Nádražní 322 | Hodonice  
tel.: +420 515 234 154 | e-mail: info@sh.cz  
sídl: Tasovice 195 | 671 25 | Hodonice -6  
IČ: 607 408 17 | DIČ: CZ60740817




# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<b>VNITŘNÍ INSTALACE PLYNU</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<b>PŘESTAVBA TECHNICKÉ ČÁSTI OBJEKTU MŠ</b>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
			0
Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	655		
N PSV celkem	3 675		
ZRN celkem	4 330		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	4 330	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	4 330	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum : 14.6.2013	Jméno :		Jméno :
	Datum :		Datum :
	Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		4 330,00 Kč
DPH	21 % činí :		909,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>5 239,00 Kč</b>

Poznámka :


  
 IČO: 20 515 234 | IČS: 159 | e-mail: info@...  
 Adresa: ... | Tel: 671 25 | He...  
 IČ: 557 101 | IČ: C76072


Stavba :	PŘESTAVBA TECHNICKÉ ČÁSTI OBJEKTU MŠ
Objekt :	VNITŘNÍ INSTALACE PLYNU

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	35	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	619	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	3 675	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>655</b>	<b>3 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,0	4 330	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>


 Romex-Arbeiter, stavební hut s.r.o.  
 Váš stavební partner  
[www.ra-sh.cz](http://www.ra-sh.cz)  
 tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz  
 sídlo: Tasovnice 193 674 261 Hodonice -6-  
 IČ: 607 408 074 DIČ: CZ607 0817  
 provozovna: Havlíkův 922 Hodonice



# Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		PŘESTAVBA TECHNICKÉ ČÁSTI OBJEKTU MŠ VNITŘNÍ INSTALACE PLYNU									
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 96	969 01-1	Bourání konstrukcí		soubor	1,00	35,20	35,20			-0,35000	-0,35000
	<b>Celkem za</b>	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm									
Díl: 97	97	96 Bourání konstrukcí									
2	979 08-1111.R00	Prorážení otvorů									
3	979 08-2111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,37	255,30		255,30				
4	974 03-1122.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,37	206,10		206,10				
	<b>Celkem za</b>	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	6,00	158,00		158,00				
Díl: 723	723	97 Prorážení otvorů					619,40	0,00049	0,00294	-0,00400	-0,02400
5	723 12-0202.R00	Vnitřní plynovod							0,00294		-0,02400
6	723 12-0203.R00	Potrubi ocelové závitové černé svařované DN 15	m	6,00	294,50		294,50	0,00509	0,03054		
7	723 12-0204.R00	Potrubi ocelové závitové černé svařované DN 20	m	9,00	418,90		418,90	0,01446	0,13014		
8	723 12-0205.R00	Potrubi ocelové závitové černé svařované DN 25	m	1,00	436,00		436,00	0,01239	0,01239		
9	723-1	Potrubi ocelové závitové černé svařované DN 32	m	14,00	488,40		488,40	0,01474	0,20636		
10	723-2	úprava ve skříni s dod. uzávěrů	kpl	1,00	1 061,10		1 061,10	0,00100	0,00100		
11	723-3	uzávěr kk20 d+m	ks	1,00	280,00		280,00	0,00100	0,00100		
12	998 72-3101.R00	uzávěr kk15 d+m	ks	1,00	255,00		255,00	0,00100	0,00100		
	<b>Celkem za</b>	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,39	441,00		441,00	0,00100	0,00100		
		723 Vnitřní plynovod					3 674,90		0,38243		


 Roman Arbetter, s.r.o.  
 Váš stavební partner  
 tel.: +420 515 236 159 | e-mail: info@ra-sh.cz  
 sídlo: Tasovice 105 | 671 25 | Hodonice - S.  
 IČ: 607 403 171 | DIČ: C2760748617  
 provozovna: Nadražní 322 | Hodonice