

akce: Rekonstrukce hygienického bloku – Kulturní dům Hrádek  
investor: Obec Hrádek Hrádek 16  
671 27 Hrádek u Znojma  
MÍSTO: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Hrádek u Znojma,  
objekt č.p.p. 16; par.č.393/1  
vypracoval : Ing. Radek Dřevěný  
datum: únor 2015

## Textový popis

číslo paré: 1 2 3 4 5 6

číslo přílohy: 1

akce: **Rekonstrukce hygienického bloku - Kulturní dům Hrádek**  
investor: **Obec Hrádek, se sídlem Hrádek 16; 671 27 Hrádek u Znojma**

## **Obsah**

<b>PRŮVODNÍ ZPRÁVA</b>	<b>2</b>
1 Identifikační údaje	2
1.1. Údaje o stavbě	2
1.2. Údaje o žadateli	2
1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace	2
<b>Textový popis akce</b>	<b>2</b>

## **PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

### **1 Identifikační údaje**

#### **1.1. Údaje o stavbě**

- a) název stavby: **Rekonstrukce hygienického bloku - Kulturní dům Hrádek**  
b) místo stavby: **k.ú. Hrádek u Znojma parc.č. 393/1 č. pop. 16**  
c) předmět dokumentace:

#### **1.2. Údaje o žadateli**

investor: **Obec Hrádek, se sídlem Hrádek 16; 671 27 Hrádek u Znojma**

#### **1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace**

projektant: **Ing. Radek Dřevěný**  
zodp. projektant **Ing. Jaroslav Dvořák**  
specializace: **Pozemní stavby**  
ČKAIT: **1000909**

## **Textový popis akce**

### **Popis stavu**

Stávající bloky wc a hygienických prostor v kulturním sále v obci Hrádek se nacházejí v přízemí poblíže vstupu do objektu. Hygienické bloky jsou již zastaralé, bez patřičného vytápění a nesplňují standard dnešní doby. Předmětná akce řeší rekonstrukci a stavební úpravu těchto prostor.

### **Stavební úpravy**

Práce ve vnitřních prostorách se zahájí demontáží zařizovacích předmětů. Provede se odbourání stávajících dřevěných sanitárních příček. Vybourají se části podlahových konstrukcí a provede se výměna vnitřních ležatých kanalizačních rozvodů. V patřičné míře se odbourají i části stěnových konstrukcí a provede se výměna i připojovacích částí vnitřních kanalizačních

akce: **Rekonstrukce hygienického bloku - Kulturní dům Hrádek**  
investor: **Obec Hrádek, se sídlem Hrádek 16; 671 27 Hrádek u Znojma**

rozvodů. V této souvislosti se provede i výměna vnitřních vodovodních rozvodů. Dále se provede výměna podlahových konstrukcí, včetně nové keramické dlažby. Opraví se vnitřní omítky, jak stropní, tak stěnové a po skončení prací se provede malba prostor. Provede se výměna i jednoho starého dřevěného okna v obvodové zdi. Stávající ker. obklady se odstraní a provedou se keramické obklady nové. Provede se i výměna dveří i zárubní v tomto hygienickém bloku. Namontují se nové sanitární příčky a nové zařizovací předměty, včetně armatur a baterií.

Provede se venkovní kanalizační přípojka a její propojení s novými rozvody vnitřní kanalizace.

#### Vytápění

Vytápění rekonstruovaných prostor zabezpečí nové přímotopné panely, které doplní stávající systém vytápění.

#### Větrání

Větrání se bude provádět stávajícími okny.

#### Elektroinstalace

Bude provedena revize vnitřní instalace, výměna krytů zásuvek a vypínačů, osvětlení. Také se provede výměna el. zásobníku na TV.

Ve Znojmě dne 17.2. 2015

Radek Dřevěný