


Vzorový příčný řez asfaltovou plochou
M 1:50



LEGENDA SKLADEB


A

Manipulační plocha
- silniční panel IZD 3000/1000/150mm
- lože z drceného kameniva tl. 40mm ČSN 736131
- ŠD, štěrkokdrť 170mm / 45 MPa fr. 0-62 ČSN EN13285
CELKEM 360 mm

B

Asf. plocha kat. list TP-170; D1-N-2-V-PIII
- ACO 11, asf. beton střednězrnný 40mm ČSN EN13108-1
- spojovací postřik PSEA
- ACP 22+, obalované kamenivo střednězrnné 90mm / 100 MPa ČSN EN13108-1
- ŠD, štěrkokdrť 150mm / 70 MPa fr. 0-32 ČSN EN13285
- ŠD, štěrkokdrť 170mm / 45 MPa fr. 0-62 ČSN EN13285
CELKEM tl. 450 mm
Případná sanace podloží

Vzorový příčný řez panelovou plochou
M 1:50



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLENO	ŽIVNOST. LIST	Ing. Jaroslav Dvořák RUNprojekt, Alšova 10, Znojmo ----- projekty staveb, statika CAD		
Ing. J. Dvořák	Ing. R. Dřevěný	ARCHline.XP 2009 Studio	O. U. ZNOJMO			
		SER. ČÍSLO 4203036240479118	IC 12208876			
KRAJ	Jihomoravský	MÍSTO	Hrádek u Znojma	ČÍSLO ZAK.		
INVESTOR	Obec Hrádek; Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma			DATUM	DUBEN 2016	
STAVBA	KOMPOSTÁRNA HRÁDEK k.ú. Hrádek u Znojma, parc.č. 1801, 1802, 1803,			STUPEŇ		
				KOPIE		
				1	2	3
OBSAH	Skladby konstrukcí projekt pro stavební povolení			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
ČÁST PROJEKTU				M1:50	5	