


PŮDORYS 2.NP - VZT



SKLADBA POTRUBÍ

- VZ 1** Spirálně vinuté plech. potrubí (dále jen SPIRO) zateplené, DN 150mm, vč.odboček kolen a připojovacích redukcí. Potrubí bude napojena na splaškovou kanalizaci z důvodu zachycené kondenzátu.
- VZ 2** Plastový taliřový ventil, nasávací se středovou regulací instalován do SDK podhledu
- VZ 3** Ventilátor do potrubí DN 150
- VZ 4** Venkovní mřížka se sítkou a samotížnou žaluzií na potrubí DN 150



STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ HRÁDEK			
ČÁST	D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	MÍSTO	k.ú. Hrádek u Znojma p.č. 12/1
		OBJEDNATEL	Obec Hrádek
DÍL	Architektonicko-stavební	KRESLIL	Ing. Roman Zvěřina
		STUPEŇ	DSP
OBJEKT	SO 02 ZTI	MĚŘITKO	1:50
		Č.ZAK.	19_08
		VYDÁNO	11.2.2019
		REVIZE	R1
		NÁZEV VÝKRESU	Č.PARÉ
PŮDORYS 2.NP - VZT		1	D.1.4.03