

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<b>Obec Hrádek- kulturní sál</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<b>Hrádek- rekonstrukce hygienického bloku</b>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	Dodávka celkem	
Z	Montáž celkem	
R	HSV celkem	
N	PSV celkem	
	ZRN celkem	
	HZS	
	RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	% činí :	
Základ pro DPH	% činí :	
DPH	% činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		

Poznámka :



Stavba :	<b>Hrádek- rekonstrukce hygienického bloku</b>
Objekt :	<b>Obec Hrádek- kulturní sál</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce					
61	Upravy povrchů vnitřní					
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
64	Výplně otvorů					
8	Trubní vedení					
96	Bourání konstrukcí					
721	Vnitřní kanalizace					
722	Vnitřní vodovod					
725	Zařizovací předměty					
766	Konstrukce truhlářské					
781	Obklady keramické					
M21	Elektromontáže					
	<b>CELKEM OBJEKT</b>					

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
<b>CELKEM VRN</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Hrádek- rekonstrukce hygienického bloku</b>
Objekt :	<b>Obec Hrádek- kulturní sál</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	139 20-0010.RAA	Výkop rýh v uzavřeném prostoru v hornině 1-4 rýha 30/50 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku	m	18,50		
2	174 10-0010.RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	m3	2,70		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
3	611 10-0013.RAA	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových oprava z 50 %, malba	m2	23,91		
4	612 10-0033.RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových oprava z 50 %, malba	m2	66,93		
5	612 10-0020.RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří podlah a obkladů	m	10,40		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
6	630 30-0010.RAA	Vybourání dlažby a podkladního betonu zřízení nové mazaniny s dlažbou keramickou	m2	26,30		
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
7	642 20-1011.RAA	Výměna dveří 1kř, zárubeň, oprava ostění, práh bez změny velikosti otvoru	kus	3,00		
8	642 10-1012.RAB	Výměna okna 1,5 m2, oprava ostění, parapety zeď tloušťky 45 cm	kus	1,00		
9	611-43012	Okno plastové jednodílné 60 x 120 cm OS	kus	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
10	831 35-0012.RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160, hl. 2,0 m venkovní kan. vč.zemních prací	m	15,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
11	969 02-1121.R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	41,00		
12	969 01-1121.R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	30,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
13	721 20-0001.RA0	Kanalizace vnitřní, trubky PVC, D 50 x 1,8	m	23,00		
14	721 20-0002.RA0	Kanalizace vnitřní. trubky PVC, D 110 x 2,2	m	18,50		
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
15	722 20-0001.RA0	Vodovod, potrubí polyetylenové DN 20/2	m	27,50		
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
16	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	6,00		
17	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00		
18	725 12-2813.R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	5,00		
19	725 01-6105.R00	Pisoár DOMINO 4110.1 ovládání automatické, bílý	soubor	5,00		
20	725 01-9101.R00	Výlevka MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou SAM T 611	soubor	1,00		
21	725 01-7133.R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP 1064.1, 55 cm, barva	soubor	3,00		
22	725 01-3132.R00	Klozet kombi OLYMP 2264.4 nádrž s armaturou, barva	soubor	6,00		
23	725 20-0010.RA0	Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	6,00		
24	725 20-0020.RA0	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár	kus	5,00		
25	725 20-0030.RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	3,00		
26	725 82-9201.RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie	kus	4,00		
27	725 20-0040.RA0	Montáž zařizovacích předmětů - výlevka	kus	1,00		
28	725 53-0125.R00	Zásobník elektrický akumulární 80l	soubor	1,00		
29	725 53-9102.R00	Montáž elektr.ohříváčů, ostatní typy	soubor	1,00		
30	998 72-5102.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,50		
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
31	766 12-2410.R00	D+M - Sanitání příčka - kabina wc lamin. dřevotř. a kovové rámy vč. dveří 700mm	ks	6,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Hrádek- rekonstrukce hygienického bloku</b>
Objekt :	<b>Obec Hrádek- kulturní sál</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	781 95-0030.RAA <b>Celkem za</b>	Otlučení omítky a zřízení ker. obkladu včetně dodávky obkladu <b>781 Obklady keramické</b>	m2	80,40		
Díl:	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
33	1	revize výměna vnitřních rozvodů, zásuvek vypínačů	soubor	1,00		
34	2	D+M el. topidla 3kw	ks	2,00		
35	210 20-0060.R00	Svitidlo žárovkové 3110602 100 W, prům. závěsné	kus	6,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				